

Приватне підприємство «СТО-ВП»

79008, м. Львів, пл.. Соборна, 2а, ЕДРПОУ – 36026552 ;тел.: 067-507-17-87

Перелік передбачуваних поліпшень

Капітальний ремонт по приміщеннях пропонується проводити в один етап

Підлоги

1. Розбирання покріттів підлоги з керамічної плитки, 105,0 м²;
2. Розбирання цементної стяжки підлоги, 105,0 м²;
3. Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм, 105,0 м²;
4. На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати до товщини 130 мм, 105,0 м²;
5. Улаштування суцільної теплоізоляції з плит полістиролу у два шари товщинами 50мм та 20мм, 105,0 м²;
6. Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (мембрана), 105,0 м²;
7. Армування стяжки дротяною сіткою, 105,0 м²;
8. Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм, 105,0 м²;
9. На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщини 55 мм, 105,0 м²;
10. Улаштування покриття з керамічної плитки на розчин із сухої клеючої суміші, 105,0 м²;
11. Улаштування плінтурів, 112,35 м/п;

Внутрішні стіни

12. Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону цементно-вапняним розчином, товщина шару 20 мм, 19,58 м²;
13. Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень, 195,8 м²;
14. Укрілення розчищеної поверхні стін, 195,8 м²;
15. Безпіщане накриття стін, 195,8 м²;
16. Поліпшене фарбування полівінілацентатними водоемульсійними сумішами стін по конструкціях підготовлених під пофарбування, 195,8 м²;
17. Установлення перфорованих штукатурних кутиків, 15м;
18. Облицювання поверхонь стін керамічною плиткою на розчині із сухої клеючої суміші , 15,02 м²;

Перегородки

19. Розбирання цегляних перегородок, 1,206 м³;

20. Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією, $28,06 \text{ м}^2$;

21. Безпіщене накриття перегородок, $21,6 \text{ м}^2$

22. Поліпшене фарбування полівінілацентатними водоемульсійними сумішами перегородок по конструкціях підготовлених під пофарбування, $21,6 \text{ м}^2$;

23. Облицювання поверхонь перегородок керамічною плиткою на розчині із сухої клеючої суміші, $6,5 \text{ м}^2$;

Стеля

24. Ремонт штукатурки стель по каменю та бетону цементновапняним розчином, товщина шару 20 мм, $10,5 \text{ м}^2$;

25. Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень, $94,5 \text{ м}^2$;

26. Укрілення розчищеної поверхні стелі, $105,0 \text{ м}^2$;

27. Безпіщене накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу «сатенгіпс») товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази, $105,0 \text{ м}^2$;

28. Поліпшене фарбування полівінілацентатними водоемульсійними сумішами стель по конструкціях підготовлених під пофарбування, $105,0 \text{ м}^2$;

Двері

29. Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах, 7шт;

30. Знімання дверних полотен, $14,56 \text{ м}^2$;

31. Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, 4 блоки;

32. Установлення дверних блоків у перегородках, $2,57 \text{ м}^2$;

33. Установлення дверних блоків у зовнішніх і внутрішніх прорізах кам'яних стін, $5,15 \text{ м}^2$;

Вікна

34. Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах, 2шт;

35. Знімання засклених віконних рам, $4,5 \text{ м}^2$;

36. Заповнення віконних прорізів готовими блоками з металопластику в кам'яних стінах, $4,5 \text{ м}^2$;

37. Установлення віконних зливів, 3,6 м;

38. Установлення пластикових підвіконних дошок, 3,4 м;

Відкоси

39. Перетирання штукатурки відкосів, $2,2 \text{ м}^2$;

40. Укрілення розчищеної поверхні відкосів, $2,2 \text{ м}^2$;

41. Безпіщене накриття відкосів, $2,2 \text{ м}^2$;

42. Поліпшене фарбування полівінілацентатними водоемульсійними сумішами відкосів конструкціях підготовлених під пофарбування, $2,2 \text{ м}^2$;

43. Ремонт та реконструкція інженерних мереж (водопостачання, каналізація, електропостачання, вентиляція та кондиціонування);

44. Монтаж люку з драбиною на горище

Дах

45. Розбирання покріттів покрівлі з листової сталі, 298,0 м²;

46. Часткове розбирання лат (решетування) з брусків, 298,0 м²;

47. Часткове розбирання зі стояками та підкосами брусків, 178,8 м²;

48. Часткове розбирання дерев'яних мауерлатів, 178,8 м²;

49. Часткова заміна крокв з дошок, 1,6м³;

50. Улаштування покрівель мансардних із металочерепиці «Ruukki», 298,0 м²;

51. Підшивання карнизів, 58 м²;

52. Улаштування жолобів підвісних, 36,7 м;

53. Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів, 10,8 м;

Зовнішнє оздоблення

54. Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та риштувань цементно-вапняним розчином, 24,0 м²;

55. Укріплення поверхні стін фасадів, 240,0 м²;

56. Перетирання штукатурки гладких фасадів з землі та риштувань, 137,1 м²;

57. Грунтування фасадів під пофарбування, 137,1 м²;

58. Шпаклювання фасадів під фарбування, 137,1 м²;

59. Фарбування фасадів по підготовленій поверхні, 137,1 м²;

Конструктивні рішення.

Ремонтні роботи у будинку пропонується проводити в один етап.

1. Часткове перепланування приміщень з пристосуванням під магазин.
2. Демонтаж непридатних для експлуатації цегляних перегородок.
3. Ремонт зовнішнього внутрішнього опорядження стін, відкосів вікон та дверей.
4. Заміна дверної та віконної столярки.
5. Часткова заміна дерев'яних конструкцій даху.
6. Заміна покриття даху.

**Уповноважена особа
Приватного підприємства
«СТО-ВП»**



Карташев І.С.