

Опис передбачуваних поліпшень та кошторис витрат на їх проведення

Найменування робіт і витрат.	Загальна вартість (грн.)
Розбирання покріттів підлог з керамічних плиток.	264
Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 кв.м. (розбирання).	162
Улаштування прокладної пароізоляції в один шар.	39
Плівка гідроізоляційна.	62
Улаштування суцільної теплоізоляції та звуко ізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих.	113
Пінополістерол.	635
Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 кв.м.	327
На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати до товщ. 50 мм.	223
Армування стяжки дротяною сіткою.	44
Сітка.	241
Улаштування покріттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 кв.м. до 7 шт.	717
Плитка керамічні глазуровані для підлоги.	1004
Разом прямі витрати – 3831 грн Разом будівельні роботи, грн. 3831 в тому числі: вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 2487 всього заробітна плата, грн. 1344 Загальновиробничі витрати, грн. – 492 Всього будівельні роботи, грн. - 4323	
Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів.	956

Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	555
Листи гіпсокартонні вологостійкі.	241
Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу «Сатенгіпс»), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати .	276
Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу (типу «Сатенгіпс»), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати.	92
Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування.	378
Безпіщанне накриття стін.	636
Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по підготовленій поверхні.	1091
Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток.	1025
Просте штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-ватняними або цементним розчином по каменю та бетону.	725
Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 кв.м. до 7 шт	1960
Плитки керамічні глазуровані для стін	1883
Разом будівельні роботи, грн. – 9634	
В тому числі:	
Вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. - 4415	
Всього заробітна плата, грн – 5219	
Загальновиробничі витрати, грн. – 1703	
Всього будівельні роботи, грн. - 11337	
Демонтаж вимикачів, розеток	10
Демонтаж світильників з лампами розжарювання	4
Монтаж гофротруб для електропроводки діаметром до 25 мм	254
Труба гофрована ТГП-ЄТ 20	74
Затягування першого проводу перерізом до 6 мм ² в труби	91

ВВГ-Пнг- LS 3x1,5 кабель негорючий	122
ВВГ-Пнг – LS 3x2,5 кабель негорючий	163
Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	16
Вимикач Basic 1x	45
Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	33
Розетка електрична	86
Монтаж світильників для люмісцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	81
Світильник світодіодний	439
Разом будівельні роботи, грн. 1418	
В тому числі:	
Вартість матеріалів, виробів та конструкцій, грн. 940	
Всього заробітна плата, грн. 478	
Загальновиробничі витрати, грн. 164	
 Всього будівельні роботи, грн. 1582	
Разом прямі витрати по кошторису, грн. 14883	
Разом будівельні роботи, грн. 14883	
В тому числі:	
Вартість матеріалів, виробів так конструкцій, грн 7842	
Всього заробітна плата, грн. 7041	
Загальновиробничі витрати, грн. 2359	
 Всього будівельні роботи, грн. 17242	
Вартість проектних робіт, грн. – 5400	
Вартість експертної оцінки проектної документації, грн – 2700	
Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних, грн – 1188	
Податок на додану вартість, грн – 5306	
 Всього, грн - 31836	